

Согласовано:

"___" _____ г.

Утверждаю:

"___" _____ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Ремонт фасада жилого дома

по адресу: _____

Сметная стоимость - 6 082 525 руб

Нормативная трудоемкость - 16178,00 чел-ч

Сметная заработная плата - 1 798 974 руб

Составлена в ценах Января 2000 г. ТСНБ-2001 СПб ГОСЭТАЛОН 1.1, индексы и СССЦ - май 2011г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
												Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

№1 Штукатурные работы (ТЕРр-61)

1	ТЕРр61-01-010-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,26	2964,23	0,99	948,96	771	524	0	247	188,25	49
---	------------------	---	------	---------	------	--------	-----	-----	---	-----	--------	----

	(0)		100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	2014,28	0				0		0	0
1.1	999-9900	Строительный мусор	1,2584 т			0				0		
2	ТЕРр61-01-012-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	2,344	3273,54	0	948,96	7673	5449	0	2224	217,25	509
	(0)		100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	2324,58	0				0		0	0
2.1	999-9900	Строительный мусор	11,3449 б т			0				0		
3	ТЕРр61-01-010-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (межпанельные стыки)	0,501	3109,64	0,99	948,96	1558	1082	0	475	201,84	101

	(0)		100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	2159,69	0				0		0	0
3.1	999-9900	Строительный мусор	2,42484 т			0				0		
4	ТЕРр61-01-012-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (межпанельные стыки)	4,508	3481,01	0	948,96	15692	11414	0	4278	236,64	1067
	(0)		100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	2532,05	0				0		0	0
4.1	999-9900	Строительный мусор	21,8187 2 т			0				0		
5	ТЕРр61-01-010-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (нижняя часть козырьков)	0,315	2964,23	0,99	948,96	934	634	0	299	188,25	59

	(0)		100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	2014,28	0				0		0	0
5.1	999-9900	Строительный мусор	1,5246 т			0			0			
6	ТЕРр61-01-020-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	0,377	5576,11	1,89	1897,16	2102	1386	1	715	323,4	122
	(0)		100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	3677,06	0				0		0	0
6.1	999-9900	Строительный мусор	3,64936 т			0				0		
7	ТЕРр61-01-020-03	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек	3,388	6170,01	0	1897,16	20904	14476	0	6428	375,8	1273
	(0)		100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	4272,85	0				0		0	0

7.1	999-9900	Строительный мусор	32,7958 4 т			0			0	
-----	----------	--------------------	-------------------	--	--	---	--	--	---	--

ИТОГО по разделу: 49634 34965 1 14666 3180
0 0

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

3.20. Внутренние отделочные работы - кирпичные и панельные здания Штукатурные работы при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

Зарплата	34965*10,108	10,108	353426
Машины и механизмы	1*6,897	6,897	7
Материалы	14666*4,199	4,199	61583
Итого по неучтенным материалам			0
Итого			415016
3.20. Внутренние отделочные работы - кирпичные и панельные здания Штукатурные работы при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)			
Накладные расходы	(34965+0)*10,108*0,67	0,67	236796
Сметная прибыль	(34965+0)*10,108*0,4	0,4	141370
Итого			378166
Итого			793182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

№2 Малярные работы (ТЕРр-62)

1	ТЕРр61-01-025-01	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с земли и лесов	10,42	712,73	505,17	9,05	7427	2068	5264	94	18,33	191
	(0)	100 м2 очищенной поверхности		198,51	111,02				1157		9,16	95

2	ТЕРр61-01-025-03 (0)	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с люлек	93,75	850,88	604,44	9,05	79770	22255	56666	848	21,92	2055
			100 м2 очищенной поверхности	237,39	132,84				12454		10,96	1028
3	ТЕРр62-04-039-01 (0)	Промывка поверхности окрашенной масляными красками фасадов растворителем красок (прим.)	0,1	67,85	0	9,78	7	6	0	1	5,98	1
			100 м2 промытой поверхности	58,07	0				0		0	0
3.1	[101-0623]	Мыло твердое хозяйственное 72 %	-0,16 шт.			5,33				-1		
3.2	ООО "Менделеев"	ФАС-105. Моющее средство для очистки фасадов зданий от сажи, копоти, маслянистых и атмосферных загрязнений Расход:0,3 л/м2 Ц : 1250/10/1,18	3 л			105,93				318		
4	888810	Аппараты высокого давления 10/15 маш.-ч	0,67	45,98	45,98		31		31		1	1
					0				0			
5	ТЕРр62-02-025-01	Огрунтовка фасадов: простых с земли и лесов	5,21	452,82	17,9	389,62	2359	236	93	2030	4,29	22

	(0)		100 м2 обработ анной поверх ности	45,3	0,12				1		0,01	0
6	ТЕРр62-02-025-07	Шпатлевка фасадов: простых с земли и лесов	5,21	1062,99	1,51	815,33	5538	1282	8	4248	23,6	123
	(0)		100 м2 обработ анной поверх ности	246,15	0,23				1		0,02	0
7	ТЕРр62-02-024-01	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по: штукатурке с земли и лесов	5,21	272,35	3,57	0,32	1419	1399	19	2	25,09	131
	(0)		100 м2 окраши ваемой поверх ности	268,46	0,58				3		0,05	0
7.1	888-9014-006	Краски фасадные акрилатные силакра-ф-экстра	145,88 кг			123,85				18067		
8	ТЕРр62-02-025-03	Огрунтовка фасадов: простых с люлек	46,875	515,14	34,92	389,62	24147	4247	1637	18263	8,58	402
	(0)		100 м2 обработ анной поверх ности	90,6	0,12				6		0,01	0
9	ТЕРр62-02-025-09	Шпатлевка фасадов: простых с люлек	46,875	1212,62	1,37	815,33	56842	18559	64	38219	37,96	1779

	(0)		100 м2 обработ анной поверх ности	395,92	0,23				11		0,02	1
10	ТЕРр62-02-024-03	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по: штукатурке с люлек	46,875	540,68	3,43	0,32	25344	25169	161	15	50,18	2352
	(0)		100 м2 окраши ваемой поверх ности	536,93	0,58				27		0,05	2
10.1	888-9014-006	Краски фасадные акрилатные силакра-ф-экстра	1312,5 кг			123,85				162553		
11	ТЕРр62-04-039-01	Промывка поверхности фасадов (откосы)	0,377	67,85	0	9,78	26	22	0	4	5,98	2
	(0)		100 м2 промыт ой поверх ности	58,07	0				0		0	0
11.1	[101-0623]	Мыло твердое хозяйственное 72 %	-0,6032 шт.			5,33				-3		
11.2	ООО "Менделеев"	ФАС-105. Моющее средство для очистки фасадов зданий от сажи, копоти, маслянистых и атмосферных загрязнений Расход:0,3 л/м2 Ц : 1250/10/1,18	11,31 л			105,93				1198		

12	888810	Аппараты высокого давления 37,7/15	2,51	45,98	45,98		115		115		1	3
			маш.-ч		0				0			
13	ТЕРр62-04-039-04 (0)	При промывке фасадов с лестниц добавлять к: 62-04-039-01	0,377	15,15	0	0	6	6	0	0	1,56	1
			100 м2 промывкой поверхности	15,15	0			0		0	0	
14	ТЕРр62-02-025-07 (0)	Шпатлевка фасадов: простых с земли и лесов (откосы)	0,377	1062,99	1,51	815,33	401	93	1	307	23,6	9
			100 м2 обработанной поверхности	246,15	0,23			0		0,02	0	
15	ТЕРр62-02-025-01 (0)	Огрунтовка фасадов: простых с земли и лесов (откосы)	0,377	452,82	17,9	389,62	171	17	7	147	4,29	2
			100 м2 обработанной поверхности	45,3	0,12			0		0,01	0	
16	ТЕРр62-02-024-01	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по: штукатурке с земли и лесов (откосы)	0,377	272,35	3,57	0,32	103	101	1	0	25,09	9

	(0)		100 м2 окраши ваемой поверх ности	268,46	0,58				0		0,05	0
16.1	888-9014-006	Краски фасадные акрилатные силакра-ф-экстра	10,556 кг			123,85				1307		
17	ТЕРр62-04-039-01 (0)	Промывка поверхности фасадов (откосы)	3,388	67,85	0	9,78	230	197	0	33	5,98	20
			100 м2 промыт ой поверх ности	58,07	0				0		0	0
17.1	[101-0623]	Мыло твердое хозяйственное 72 %	-5,4208 шт.			5,33				-29		
17.2	ООО "Менделеев"	ФАС-105. Моющее средство для очистки фасадов зданий от сажи, копоти, маслянистых и атмосферных загрязнений Расход:0,3 л/м2 Ц : 1250/10/1,18	101,64 л			105,93				10767		
18	888810	Аппараты высокого давления 338,8/15	22,59	45,98	45,98		1039		1039		1	23
			маш.-ч		0				0			
19	ТЕРр62-04-039-06	При промывке фасадов с люлек добавлять к: 62-04-039-01 (откосы)	3,388	12,04	0	0	41	41	0	0	1,24	4

	(0)		100 м2 промыт ой поверх ности	12,04	0				0		0	0
20	ТЕРр62-02-025-03	Огрунтовка фасадов: простых с люлек (откосы)	3,388	515,14	34,92	389,62	1745	307	118	1320	8,58	29
	(0)		100 м2 обработ анной поверх ности	90,6	0,12				0		0,01	0
21	ТЕРр62-02-025-09	Шпатлевка фасадов: простых с люлек (откосы)	3,388	1212,62	1,37	815,33	4108	1341	5	2762	37,96	129
	(0)		100 м2 обработ анной поверх ности	395,92	0,23				1		0,02	0
22	ТЕРр62-02-024-03	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по: штукатурке с люлек (откосы)	3,388	540,68	3,43	0,32	1832	1819	12	1	50,18	170
	(0)		100 м2 окраши ваемой поверх ности	536,93	0,58				2		0,05	0
22.1	888-9014-006	Краски фасадные акрилатные силакра-ф-экстра	94,864 кг			123,85				11749		

23	ТЕРр62-04-039-01 (0)	Промывка поверхности фасадов (козырьки)	0,315	67,85	0	9,78	21	18	0	3	5,98	2
			100 м2 промыт ой поверх ности	58,07	0				0		0	
23.1	[101-0623]	Мыло твердое хозяйственное 72 %	-0,504 шт.			5,33				-3		
23.2	ООО "Менделеев"	ФАС-105. Моющее средство для очистки фасадов зданий от сажи, копоти, маслянистых и атмосферных загрязнений Расход:0,3 л/м2 Ц : 1250/10/1,18	9,45 л			105,93				1001		
24	888810	Аппараты высокого давления 31,5/15	2,1	45,98	45,98		97		97		1	2
			маш.-ч		0				0			
25	ТЕРр62-04-039-04 (0)	При промывке фасадов с лестниц добавлять к: 62-04-039-01	0,315	15,15	0	0	5	5	0	0	1,56	0
			100 м2 промыт ой поверх ности	15,15	0				0		0	
26	ТЕРр62-02-025-01	Огрунтовка фасадов: простых с земли и лесов	0,315	452,82	17,9	389,62	143	14	6	123	4,29	1

	(0)		100 м2 обработ анной поверх ности	45,3	0,12				0		0,01	0
27	ТЕРр62-02-025-07	Шпатлевка фасадов: простых с земли и лесов	0,315	1062,99	1,51	815,33	335	78	0	257	23,6	7
	(0)		100 м2 обработ анной поверх ности	246,15	0,23				0		0,02	0
28	ТЕРр62-02-024-01	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по: штукатурке с земли и лесов	0,315	272,35	3,57	0,32	86	85	1	0	25,09	8
	(0)		100 м2 окраши ваемой поверх ности	268,46	0,58				0		0,05	0
28.1	888-9014-006	Краски фасадные акрилатные силакра-ф-экстра	8,82 кг			123,85				1092		
29	ТЕРр62-04-039-01	Промывка поверхности фасадов (межпанельные швы)	0,501	67,85	0	9,78	34	29	0	5	5,98	3
	(0)		100 м2 промыт ой поверх ности	58,07	0				0		0	0
29.1	[101-0623]	Мыло твердое хозяйственное 72 %	-0,8016 шт.			5,33				-4		

29.2	ООО "Менделеев"	ФАС-105. Моющее средство для очистки фасадов зданий от сажи, копоти, маслянистых и атмосферных загрязнений Расход:0,3 л/м2 Ц : 1250/10/1,18	15,03 л			105,93				1592		
30	888810	Аппараты высокого давления 50,1/15	3,34 маш.-ч	45,98	45,98 0		154		154 0		1	3
31	ТЕРр62-04-039-04 (0)	При промывке фасадов с лестниц добавлять к: 62-04-039-01	0,501 100 м2 промыт ой поверх ности	15,15 15,15	0 0	0	8 8	8 8	0 0	0	1,56 0	1 0
32	ТЕРр62-02-025-07 (0)	Шпатлевка фасадов: простых с земли и лесов	0,501 100 м2 обработ анной поверх ности	1062,99 246,15	1,51 0,23	815,33	533	123	1 0	408	23,6 0,02	12 0
33	ТЕРр62-02-025-01 (0)	Огрунтовка фасадов: простых с земли и лесов	0,501 100 м2 обработ анной поверх ности	452,82 45,3	17,9 0,12	389,62	227	23	9 0	195	4,29 0,01	2 0

34	ТЕРр62-02-024-01 (0)	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по: штукатурке с земли и лесов	0,501	272,35	3,57	0,32	136	134	2	0	25,09	13
			100 м2 окраши ваемой поверх ности	268,46	0,58	0			0,05		0	
34.1	888-9014-006	Краски фасадные акрилатные силакра-ф-экстра	14,028 кг			123,85				1737		
35	ТЕРр62-04-039-01 (0)	Промывка поверхности фасадов (межпанельные швы)	4,508	67,85	0	9,78	306	262	0	44	5,98	27
			100 м2 промыт ой поверх ности	58,07	0	0			0		0	
35.1	[101-0623]	Мыло твердое хозяйственное 72 %	-7,2128 шт.			5,33				-38		
35.2	ООО "Менделеев"	ФАС-105. Моющее средство для очистки фасадов зданий от сажи, копоти, маслянистых и атмосферных загрязнений Расход:0,3 л/м2 Ц : 1250/10/1,18	135,24 л			105,93				14326		
36	888810	Аппараты высокого давления 450,8/15	30,05	45,98	45,98		1382		1382		1	30
			маш.-ч		0	0			0			

37	ТЕРр62-04-039-06 (0)	При промывке фасадов с люлек добавлять к: 62-04-039-01	4,508	12,04	0	0	54	54	0	0	1,24	6
			100 м2 промывкой поверхности	12,04	0				0	0	0	0
38	ТЕРр62-02-025-09 (0)	Шпатлевка фасадов: простых с люлек	4,508	1212,62	1,37	815,33	5466	1785	6	3676	37,96	171
			100 м2 обработанной поверхности	395,92	0,23				1		0,02	0
39	ТЕРр62-02-025-03 (0)	Огрунтовка фасадов: простых с люлек	4,508	515,14	34,92	389,62	2322	408	157	1756	8,58	39
			100 м2 обработанной поверхности	90,6	0,12				1		0,01	0
40	ТЕРр62-02-024-03 (0)	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по: штукатурке с люлек	4,508	540,68	3,43	0,32	2437	2420	15	1	50,18	226
			100 м2 окрашиваемой поверхности	536,93	0,58				3		0,05	0
40.1	888-9014-006	Краски фасадные акрилатные силакра-ф-экстра	126,224 кг			123,85				15633		

41	ТЕРр62-04-039-01 (0)	Промывка поверхности фасадов (стены неостекленных лоджий)	2,9305	67,85	0	9,78	199	170	0	29	5,98	18
			100 м2 промыт ой поверх ности	58,07	0				0		0	
41.1	[101-0623]	Мыло твердое хозяйственное 72 %	-4,6888 шт.			5,33				-25		
41.2	ООО "Менделеев"	ФАС-105. Моющее средство для очистки фасадов зданий от сажи, копоти, маслянистых и атмосферных загрязнений Расход:0,3 л/м2 Ц : 1250/10/1,18	87,915 л			105,93				9313		
42	888810	Аппараты высокого давления 293,05/15	19,54	45,98	45,98		898		898		1	20
			маш.-ч		0				0			
43	ТЕРр62-04-039-06 (0)	При промывке фасадов с люлек добавлять к: 62-04-039-01	2,9305	12,04	0	0	35	35	0	0	1,24	4
			100 м2 промыт ой поверх ности	12,04	0				0			
44	ТЕРр62-02-025-09	Шпатлевка фасадов: простых с люлек	2,9305	1212,62	1,37	815,33	3554	1160	4	2389	37,96	111

	(0)		100 м2 обработ анной поверх ности	395,92	0,23				1		0,02	0
45	ТЕРр62-02-025-03	Огрунтовка фасадов: простых с люлек	2,9305	515,14	34,92	389,62	1510	266	102	1142	8,58	25
	(0)		100 м2 обработ анной поверх ности	90,6	0,12				0		0,01	0
46	ТЕРр62-02-024-03	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по: штукатурке с люлек	2,9305	540,68	3,43	0,32	1584	1573	10	1	50,18	147
	(0)		100 м2 окраши ваемой поверх ности	536,93	0,58				2		0,05	0
46.1	888-9014-006	Краски фасадные акрилатные силакра-ф-экстра	82,054 кг			123,85				10162		
47	ТЕРр62-04-039-01	Промывка поверхности фасадов (нижняя часть плиты лоджии)	0,801	67,85	0	9,78	54	47	0	8	5,98	5
	(0)		100 м2 промыт ой поверх ности	58,07	0				0		0	0
47.1	[101-0623]	Мыло твердое хозяйственное 72 %	-1,2816 шт.			5,33				-7		

47.2	ООО "Менделеев"	ФАС-105. Моющее средство для очистки фасадов зданий от сажи, копоти, маслянистых и атмосферных загрязнений Расход:0,3 л/м2 Ц : 1250/10/1,18	24,03 л			105,93				2545		
48	888810	Аппараты высокого давления 80,1/15	5,34 маш.-ч	45,98	45,98 0		246		246 0		1	5
49	ТЕРр62-04-039- 06 (0)	При промывке фасадов с люлек добавлять к: 62-04-039-01	0,801 100 м2 промыт ой поверх ности	12,04 12,04	0 0	0	10	10	0 0	0	1,24 0	1 0
50	ТЕРр62-02-025- 09 (0)	Шпатлевка фасадов: простых с люлек	0,801 100 м2 обработ анной поверх ности	1212,62 395,92	1,37 0,23	815,33	971	317	1 0	653	37,96 0,02	30 0
51	ТЕРр62-02-025- 03 (0)	Огрунтовка фасадов: простых с люлек	0,801 100 м2 обработ анной поверх ности	515,14 90,6	34,92 0,12	389,62	413	73	28 0	312	8,58 0,01	7 0

52	ТЕРр62-02-024-03 (0)	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по: штукатурке с люлек	0,801	540,68	3,43	0,32	433	430	3	0	50,18	40
			100 м2 окраши ваемой поверх ности	536,93	0,58				0		0,05	0
52.1	888-9014-006	Краски фасадные акрилатные силакра-ф-экстра	22,428 кг			123,85				2778		
53	ТЕРр62-01-009-06 (0)	Улучшенная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: более 35%	0,259	1964,81	6,75	472,27	509	385	2	122	140,7	36
			100 м2 окраши ваемой поверх ности	1485,79	1,99				1		0,16	0
53.1	113-0126-001	Покрытие огнезащитное опв-1	0,00598 3 т			45891,3				275		
54	ТЕРр62-01-009-18	Улучшенная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски: более 35%	2,33	2208,22	4,11	472,27	5145	4035	10	1100	164	382

	(0)		100 м2 окраши ваемой поверх ности	1731,84	0,69				2		0,06	0
54.1	113-0126-001	Покрытие огнезащитное опв-1	0,05382 3 т			45891,3				2470		
55	ТЕРр62-03-035-02	Окраска составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (решетки по цоколю)	0,096	1116,1	0,69	262,9	107	82	0	25	80,73	8
	(0)		100 м2 окраши ваемой поверх ности	852,51	0,12				0		0,01	0
55.1	101-1779-018	Краска огнезащитная унитерм асг для огнезащиты металлических конструкций (импорт)	1,3056 кг			370,6				484		

ИТОГО:

238043 93194 64413 80433 8763
13674 1213

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

3.21. Фасады - штукатурка с окраской при капитальном ремонте

Зарплата	93194*10,108	10,108	942005
Машины и механизмы	64413*5,435	5,435	350085
Материалы	80433*3,911	3,911	314573
Итого по неучтенным материалам			269367
Итого по неучтенным машинам			3962

Итого 1879992
 3.20. Внутренние отделочные работы - кирпичные и панельные здания Штукатурные работы при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8) (3, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 35, 37, 41, 43, 47, 49, 53, 54, 55)

Накладные расходы (5412+3)*10,108*0,68 0,68 37220
 Сметная прибыль (5412+3)*10,108*0,4 0,4 21894
 Итого 59114

3.20. Внутренние отделочные работы - кирпичные и панельные здания Штукатурные работы при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8) (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52)

Накладные расходы (63459+60)*10,108*0,68 0,68 436594
 Сметная прибыль (63459+60)*10,108*0,4 0,4 256820
 Итого 693414

3.21. Фасады - штукатурка с окраской при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8) (1, 2)

Накладные расходы (24323+13611)*10,108*0,67 0,67 256903
 Сметная прибыль (24323+13611)*10,108*0,4 0,4 153375
 Итого 410278
 Итого 3042798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

№3 Стены (ТЕРр-53)

1	ТЕРр53-01-021-06	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей: мастикой вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной типа «макрофлекс», «soudal», «neo flex», «снемлюкс», «расо» и т. п. (герметизация межпанельных стыков)	50,088	1260,71	909,86	0	63146	17573	45573	0	29,36	1471
---	------------------	--	--------	---------	--------	---	-------	-------	-------	---	-------	------

	(0)		100 м восстан овленно й гермети зации стыков	350,85	164,12			8220		11,82	592	
1.1	101-9090-003	Мастика тэктордвухкомпонентная отверждающая на основе полиуретанового каучука для герметизации стыков	1046,83 92 кг			83,28			87181			
2	ТЕРр53-01-021- 01	Ремонт и восстановление и герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд (утепление межпанельных стыков)	50,088	580,84	3,43	440,22	29093	6872	172	22050	11,48	575
	(0)		100 м восстан овленно й гермети зации стыков	137,19	0,58				29		0,05	3
ИТОГО:						92239	24445	45745	22050	8249	2046	595

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
3.22. Фасады -окраска, ремонт швов при капитальном ремонте (НР*0,85) (СП*0,8)		
Зарплата	24445*10,108	247090
Машины и механизмы	45745*5,435	248624

Материалы	22050*3,293	3,293	72611
Итого по неучтенным материалам			87181
Итого			655506
3.4. Металлические конструкции Проемы при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8) (1, 2)			
Накладные расходы	(24445+8249)*10,108*0,73	0,73	241244
Сметная прибыль	(24445+8249)*10,108*0,56	0,56	185064
Итого			426308
Итого			1081814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
№4 Смена отливов, свесов балконов (ТЕРр-58)												
1	ТЕРр58-01-020-0 1 (0)	Смена отливов шириной до: 0,4 м	7,0641	565,4	4,85	128,64	3994	3051	34	909	41,41	293
			100 м	431,91	1,5			11		0,12	1	
1.1	101-9351	Сталь листовая оц., толщ. 0,7 мм	1,29979 4 т			33723,98				43834		
ИТОГО:							3994	3051	34	909		293
									11			1



Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
3.09. Кровли металлические		
Зарплата	3051*10,108	30840
Машины и механизмы	34*5,692	194
Материалы	909*3,226	2932
Итого по неучтенным материалам		43834
Итого		77800
3.4. Металлические конструкции Крыши, кровли при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8) (1)		
Накладные расходы	(3051+11)*10,108*0,71	21975
Сметная прибыль	(3051+11)*10,108*0,52	16094
Итого		38069
Итого		115869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

№5 Вывоз мусора

1	ССЦ05.2011 п.47	Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную	76,11 5 тонн	51,29	0	0	3904	3904	0	0		
				51,29	0				0			
2	ССЦ05.2011 Табл.3.7	Расстояние перевозки - от 29,1 до 30 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 37	76,11 5 тонн	128,71	128,71	0	9797	0	9797	0		

ИТОГО:							13701	3904	9797	0		0
									0			0



Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	3904	3904
Машины и механизмы	9797	9797
Материалы	0	0
Итого по неучтенным материалам		0
Итого		13701
<Нет вида работ> (1, 2)		
Накладные расходы	(3904+0)	3904
Сметная прибыль	(3904+0)*0,6	2342
Итого		6246
Итого		19947

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		5053610
Непредвиденные работы и затраты - 2%	5053610*0,02	101072
Итого		5154682
НДС	5154682*0,18	927843
ВСЕГО по смете		6082525

СОСТАВИЛ

_____ (должность, подпись, Ф.И.О.)

ПРОВЕРИЛ

_____ (должность, подпись, Ф.И.О.)

