

Согласовано:

_____ г.

"Утверждаю":

_____ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Ремонт мягкой кровли по адресу: _____

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость - 1 334 418 руб

Нормативная трудоемкость - 1713,00 чел-ч

Сметная заработная плата - 186 795 руб

Составлена в ценах Января 2000 г. ТСНБ-2001 СПб ГОСЭТАЛОН 1.1, индексы и СССЦ - май 2011г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
												Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

№1 Кровли

1	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	14,247	162,36	25,32	0	2313	1952	361	0	14,38	205
			100 м2 покрытия	137,04	0				0		0	0
2	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	14,247	1410,9135	204,0375	876,32	20101	4709	2907	12485	31,303	446

	(0) сб.ОУ п.2.16	ЗП=287,44*1,15; ЭММ=163,23*1,25; ЗПм=26,92*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25	100 м2 стяжек	330,556	33,65				479		2,425	35
3	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины исключать к (12-01-017-01) К=5	14,247	-262,9825	-14,5625	-187,7	-3747	-865	-207	-2674	-5,75	-82
	(0) сб.ОУ п.2.16	ЗП=10,56*1,15*(-5); ЭММ=2,33*1,25*(-5); ЗПм=0,41*1,25*(-5); Мат=37,54*(-5); ТЗТ=1*1,15*(-5); ТЗТм=0,03*1,25*(-5)	100 м2 стяжек	-60,72	-2,5625				-37		-0,1875	-3
4	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением	14,247	373,363	3,425	315,06	5319	782	49	4489	5,129	73
	(0) сб.ОУ п.2.16	ЗП=47,72*1,15; ЭММ=2,74*1,25; ЗПм=0,46*1,25; ТЗТ=4,46*1,15; ТЗТм=0,04*1,25	100 м2 кровли	54,878	0,575				8		0,05	1
5	ТЕР12-01-001-05	Устройство кровель скатных из наплавленных материалов: в два слоя	14,247	289,0875	40,9625	40,09	4119	2964	584	571	18,0895	258

	(0) сб.ОУ п.2.16	ЗП=180,9*1,15; ЭММ=32,77*1,25; ЗПм=4,2*1,25; ТЗТ=15,73*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	100 м2 кровли	208,035	5,25				75		0,3625	5
5.1	101-9122-021	Изопласт хпп-3,0, материал для нижнего слоя	1638,40 5 м2			76,33					125059	
5.2	101-9121-025	Изопласт экп-5,0, материал для верхнего слоя (сланец)	1609,91 1 м2			134,38					216340	
6	ТЕР12-01-004-04 (0) сб.ОУ п.2.16	Устройство примыканий кровель из направляемых материалов к парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (к парапетам) ЗП=398,67*1,15; ЭММ=88,86*1,25; ЗПм=12,95*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,86*1,25	4,783	806,0255	111,075	236,48	3855	2193	531	1131	40,825	195
			100 м примык аний	458,4705	16,1875					77		1,075
6.1	101-9122-021	Изопласт хпп-3,0, материал для нижнего слоя	430,47 м2			76,33					32858	
6.2	101-9121-025	Изопласт экп-5,0, материал для верхнего слоя (сланец)	483,083 м2			134,38					64917	

7	ТЕР12-01-004-05 прим. (0) сб.ОУ п.2.16	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком (примыкания к техническим надстройкам) ЗП=586,32*1,15; ЭММ=87,16*1,25; ЗПм=12,88*1,25; ТЗТ=52,21*1,15; ТЗТм=0,87*1,25	1,258	3731,188	108,95	2947,97	4694	848	137	3709	60,0415	76
			100 м примык аний	674,268	16,1				20	1,0875	1	
7.1	101-9122-021	Изопласт хпп-3,0, материал для нижнего слоя	86,802 м2			76,33				6626		
7.2	101-9121-025	Изопласт экп-5,0, материал для верхнего слоя (сланец)	100,64 м2			134,38				13524		
ИТОГО:							36654	12583	4362	19711		1171
									622			44

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
п.3.11 "Кровли из наплавляемых материалов типа "Изопласт", "Техноэласт", "Унифлекс", "Изоэласт" при капитальном ремонте		
Зарплата	12583*10,108	127189
Машины и механизмы	4362*5,692	24829
Материалы	19711*3,143	61952
Итого по неучтенным материалам		459324
Итого		673294
2.11.1. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных. (НР*0,85) (СП*0,8) (2, 3, 4, 5, 6, 7)		
Накладные расходы	(10631+622)*10,108*0,918	104418
Сметная прибыль	(10631+622)*10,108*0,442	50275
Итого		154693

2.42. Прочие работы Работы по реконструкции зданий и сооружений усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов. (НР*0,85) (СП*0,8) (1)

Накладные расходы	(1952+0)*10,108*0,8415	0,8415	16603
Сметная прибыль	(1952+0)*10,108*0,476	0,476	9392
Итого			25995
Итого			853982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
№2 Ремонт кирпичной поверхности технических надстроек, вентблоков												
1	ТЕРп53-01-015-0 1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	0,25	5055,12	113,73	901,27	1264	1010	28	225	397,65	99
	(0)		100 м2 отремонтированной поверхности стен	4040,12	15,8				4		1	0
1.1	999-9900	Строительный мусор	6,2 т			0				0		
1.2	404-9001-526	Кирпич силикатный пустотелый лицевой м200 (250x120x65 мм)	1,3 1000 шт.			6529,67				8489		
ИТОГО:							1264	1010	28 4	225		99 0

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

3.1.Комплекс работ по кровлям при капитальном ремонте

Зарплата	1010*10,108	10,108	10209
----------	-------------	--------	-------

Машины и механизмы	28*5,187	5,187	145
Материалы	225*3,616	3,616	814
Итого по неучтенным материалам			8489
Итого			19657
3.5. Конструкции из кирпича Стены при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8) (1)			
Накладные расходы	(1010+4)*10,108*0,73	0,73	7482
Сметная прибыль	(1010+4)*10,108*0,56	0,56	5740
Итого			13222
Итого			32879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

№3 Двери выхода на кровлю, лестницы технических надстроек

1	ТЕРр62-03-029-0 2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (металл. двери, лестницы технических надстроек)	0,4352	538,69	0,69	337,7	234	87	0	147	18,72	8
	(0)		100 м2 окраши ваемой поверхн ости	200,3	0,12				0		0,01	0
1.1	113-0248-002	Эмаль пф-218 хс, гс для наружных работ антикоррозионные	0,00700 7 т			70169,21				492		

ИТОГО:							234	87	0	147		8
									0			0

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

п.3.38 "Защита от коррозии"

Зарплата	87*10,108	10,108	879
Машины и механизмы	0*5,155	5,155	0
Материалы	147*3,114	3,114	458
Итого по неучтенным материалам			492
Итого			1829
3.20. Внутренние отделочные работы - кирпичные и панельные здания Малярные работы при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8) (1)			
Накладные расходы	(87+0)*10,108*0,68	0,68	598
Сметная прибыль	(87+0)*10,108*0,4	0,4	352
Итого			950
Итого			2779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

№4 Смена парапетов ,смена отливов

1	ТЕРп58-01-020-0 3	Смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до: 1 м	4,596	962,1	9,55	219,84	4422	3368	44	1010	70,25	323
	(0)		100 м	732,71	3,15				14		0,25	1
1.1	999-9900	Строительный мусор	2,26123 2 г			0				0		
1.2	101-9351	Сталь листовая оц., толщ. 0,7 мм	1,89355 2 г			33723,98				63858		

ИТОГО:							4422	3368	44	1010		323
									14			1

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

3.9.Кровли металлические		
Зарплата	3368*10,108	10,108 34044

Машины и механизмы	44*5,692	5,692	250
Материалы	1010*3,226	3,226	3258
Итого по неучтенным материалам			63858
Итого			101410
3.4. Металлические конструкции Крыши, кровли при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8) (1)			
Накладные расходы	(3368+14)*10,108*0,71	0,71	24272
Сметная прибыль	(3368+14)*10,108*0,52	0,52	17776
Итого			42048
Итого			143458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

№5 Воронки водосточные

1	ТЕРр65-01-006-2 3 (0)	Смена санитарных приборов: водосточных воронок	0,12	5733,14	52,22	226,38	688	655	6	27	491,4	59
			100 приборо в	5454,54	13,49				2		1,1	0
1.1	300-9540-002	Воронки водосточные чугунные вр-а-100-00	12 шт.			4197,68				50372		

ИТОГО:							688	655	6	27		59
									2			0

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

3.26. Внутренняя канализация демонтаж и разборка при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8)

Зарплата	655*10,108	10,108	6621
Машины и механизмы	6*5,155	5,155	31
Материалы	27*2,984	2,984	81
Итого по неучтенным материалам			50372
Итого			57105
3.26. Внутренняя канализация демонтаж и разборка при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8) (1)			
Накладные расходы	(655+2)*10,108*0,88	0,88	5844

Сметная прибыль

(655+2)*10,108*0,48

0,48

3188

Итого

9032

Итого

66137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
№6 Установка флюгарок, зонтов над шахтами												
1	ТЕР20-02-009-01 прим. (0) сб.ОУ п.2.16	Установка флюгарок из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм ЗП=5,28*1,15; ЭММ=1,32*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=0,47*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	8 1 зонт	11,552 6,072	1,65 0,15	3,83	92	49	13 1	31	0,5405 0,0125	4 0
1.1	300-9240	Крепления	16 кг			18,07				289		
1.2	300-0277	Зонты вент. систем диам. шахты 200 мм, из листовой оцинкованной стали, круглые	8 шт.			275,84				2207		
2	ТЕР20-02-009-03 прим. (0) сб.ОУ п.2.16	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм ЗП=7,19*1,15; ЭММ=1,46*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=0,64*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	5 1 зонт	15,6835 8,2685	1,825 0,15	5,59	78	41	9 1	28	0,736 0,0125	4 0
2.1	300-9240	Крепления	10 кг			18,07				181		
2.2	300-0279	Зонты вент. систем диам.	5			380,08				1900		

	шахты 315 мм	шт.										
ИТОГО:						170	90	22	59			8
								2				0

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
3.4. Металлические конструкции Крыши, кровли при капитальном ремонте			
Зарплата		90*10,108	910
Машины и механизмы		22*4,975	109
Материалы		59*3,471	205
Итого по неучтенным материалам			4577
Итого			5801
2.31. Вентиляционные работы. (НР*0,85) (СП*0,8) (1, 2)			
Накладные расходы		(90+2)*10,108*0,9792	911
Сметная прибыль		(90+2)*10,108*0,5644	525
Итого			1436
Итого			7237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
№7 Вывоз мусора												
1	ССЦ05.2011 п.47	Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную	8,461	51,29	0	0	434	434	0	0		
			тонн	51,29	0				0			
2	ССЦ05.2011 Табл.3.7	Расстояние перевозки - от 29,1 до 30 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 37	8,461	128,71	128,71	0	1089	0	1089	0		
			тонн									
ИТОГО:							1523	434	1089	0		0
									0			0

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	434	434
Машины и механизмы	1089	1089
Материалы	0	0
Итого по неучтенным материалам		0
Итого		1523
<Нет вида работ> (1, 2)		
Накладные расходы	(434+0)	434
Сметная прибыль	(434+0)*0,6	260
Итого		694
Итого		2217

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		1108689
Непредвиденные работы и затраты - 2%	1108689*0,02	22174
Итого		1130863
НДС	1130863*0,18	203555
ВСЕГО по смете		1334418

СОСТАВИЛ _____ (должность, подпись, Ф.И.О.)
 ПРОВЕРИЛ _____ (должность, подпись, Ф.И.О.)

